Obszar budynku A i C objęty przebudową na cele SOR

Obszar budynku A (blok operacyny) objęty przebudową na cele SOR

ścianka lekka rozsuwana

agregat posadzowony zgodnie z wytycznymi producenta i projektem konstrukcji, wykonać podłączenia według projektu instalacji zewnętrznych

podkonstrukcja Rk-50mm aluminiowa malowana proszkowo, od zewnętrznej części rur przymocowane linki do roślin pnących

8x panel z profilu alu Rk-50mm, wypełniony siatka stalowa na zawiasach jednostronnych, profile prowadnic 50x60mm z wieszakami do boku wkręcanymi w belkę górną i profil dolny wkręcany w podłoże